

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWŚCI ŁĄCZNIK					
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE					
1.1	KNR 201/119/3	Nr STWiOR: D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie osi drogi, rzędnych wysokościowych wraz z mapą powykonawczą	m	500,00	0,001		
1.2	KNR 231/805/1	Nr STWiOR: D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki (trilinka do ponownego wbudowania w celu regulacji z proj.naw)	m2	40,00			
1.3	KNNR 1/202/7 (1)	Nr STWiOR: D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	m3	806,82			
1.4	KNR 404/1103/5	Nr STWiOR: D.02.01.01 Wywiezienie urobku,gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu wraz z kosztem składowania, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (dalsze 4km)	m3	806,82	4,00		
2	Element	WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI					
2.1	KNR 231/103/4	Nr STWiOR: D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 540,00			
2.2	KNNR 6/113/3	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych 0-63,0mm, po zagęszczeniu 25 cm	m2	2 540,00			
2.3	KNNR 6/113/6	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych 0-31,50mm, warstwa górna 15 cm	m2	2 540,00			
2.4	KNR 231/402/4	Nr STWiOR: D.08.03.01 Ława pod obrzeża ściek bet z oporem C12/15	m3	41,20			
2.5	KNNR 6/606/1	Nr STWiOR: D.08.01.01 Ścieki z elementów betonowych 50x30x15 głębokie 5cm	m	500,00			
2.6	KNNR 6/606/1	Nr STWiOR: D.08.01.01 Ścieki z elementów betonowych 50x50x15 głębokie 7cm	m	10,00			
2.7	KNNR 6/1005/7	Nr STWiOR: D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4 223,40			
2.8	KNNR 6/308/1	Nr STWiOR: D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm AC16W (warstwa wiążąca)/docelowo 5cm	m2	2 086,80	1,25		
2.9	KNNR 6/309/2	Nr STWiOR: D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 032,00			
2.10	KNNR 6/113/5	Nr STWiOR: D.04.04.02 Profilowanie pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-31,5mm, po zagęszczeniu 10 cm	m2	500,00			
2.11	KNNR 6/306/1	Nr STWiOR: D.05.03.05b Nawierzchnie z trylinki z robót do ponownego ułożenia	m2	40,00			
3	Element	ODWODNIENIE					
3.1	KNNR 1/212/2	Nr STWiOR: D.02.01.01 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III//wraz z ubezpieczeniem wykopu i wywozem do 1km/	m3	152,63			
3.2	KNR 404/1103/5	Nr STWiOR: D.01.02.04 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/	m3	152,63	4,00		
3.3	KNR 231/604/5	Nr STWiOR: D.03.02.01 Studnie chłonne z kręgów, Fi 1,2 m, głębokość 2,5 m -właz żeliwny kl.D-400 wraz z kosztem przyłączy i dostosowaniem do nowych warunków pracy	szt	6,00			
3.4	Kalkulacja własna	Nr STWiOR: D.03.02.01 Skrzynka rozsączająca typu „Wavin Azura " lub równoważna o wymiarach 1000x500x400mm oraz elementów łączących i uzupełniających , wraz z geowłókniną oraz kosztem przyłączy do studni rewizyjnej	szt	3,00			
3.5	KNR 218/625/1 analogia	Nr STWiOR: D.03.02.01 Wpusty deszczowe z elementów betonowych Fi 500 mm chłonne, (wpust żeliwny typu ciężkiego D400)	szt	3,00			

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.	Cena jednost.	Wartość
3.6	KNNR 4/1411/2	Nr STWiOR: D.03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm	m3	20,00			
3.7	KNNR 4/1308/2	Nr STWiOR: D.03.02.01 Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. 200 mm	m	20,00			
3.8	KNNR 1/214/3	Nr STWiOR: D.03.02.01 Zasypanie studni chłonnych, wpustów studni chłonnych, piaskiem zagęszczony mechanicznie	m3	48,01			
4	Element	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
4.1	KNR 231/1406/4	Nr STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00			
4.2	KNNR 6/1302/3	Nr STWiOR: D.02.01.01 Oczyszczanie przepustów z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	20			
4.3	KNNR 6/1302/2	Nr STWiOR: D.02.01.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm (namuł 80cm)	m	100	2		
4.4	KNR 404/1103/4	Nr STWiOR: D.02.01.01 Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	56,00			
4.5	KNR 404/1103/5	Nr STWiOR: D.02.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/	m3	56,00	4,00		