UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Legenda:

- krawężnik granitowy prosty 15x24 cm (wyniesiony 6 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- krawężnik granitowy najazdowy 15x20 cm (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- krawężnik betonowy prosty 15x30 cm (wyniesiony 10 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- obrzeże betonowe 8x30 cm (wyniesione 4 cm w stosunku do nawierzchni chodnika, 0 cm w stosunku do nawierzchni zjazdu)
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm
- wymiana istn. sieci kanalizacji deszczowej
- przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
- wymiana istn. przyłącza kanalizacji deszczowej na przyłącz z rur PVC śr. 200 mm
- studnie betonowe kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm
- odwodnienie liniowe szczelinowe
- wpusty uliczne z osadnikiem przykrawężnikowe oraz krawężnikowe
- istn. wpusty uliczne do demontażu
- przyłącz wody z rur PE 63 do zasilania fontanny
- linia kablowa YKY 3x2,5 mm2 w rurze DVK 50
- linia kablowa YAKXS 5x35 mm2 w rurze DVK 75
- linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 w rurze DVK 75
- naświetlacz dogruntowy LED 30 W, 3000 K
- naświetlacz iluminacyjny fontanny LED 36 W, RGB
- projektor dogruntowy LED 15 W, 3000 K, projektor dogruntowy 5 W, GREEN
- oprawa LED 68 W, 3500 K, z wysięgnikiem stylizowanym
- wymiana opraw na istn. kinkiecie na LED 43 W, 3500 K
- wymiana opraw 68 W, 3500 K, na istn. wysięgniku elewacyjnym i słupie SAL
- wymiana opraw na istn. słupie na oprawy LED o mocy 43 W, 3500 K
- przebudowa - zmiana lokalizacji istn. słupa wraz z wymianą opraw na LED 43W, 3500 K
- blok granitowy 40x40x50 cm, odległość w świetle pomiędzy słupkami 110 cm
- zabytkowy pomnik
- fontanna
- drzewo istniejące
- drzewo projektowane
- krzew projektowany
- obszar oddziaływania inwestycji

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arterianysa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY RYNEK WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI ORAZ BUDOWA TERENOWEGO PARKINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA SKRZYŻOWANIU ULICY 1-GO MAJA I PLAC ZAMKOWY W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA

Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Grębski	architektura	09/DSOKK/2013	
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	gazowa	OPL/0707/POOS/11	
Projektant	Jacek Bułdys	elektryczna	28/94/Op	
Opracowała	mgr inż. arch. Małgorzata Cybulska	architektura	-	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
610x980	kwiecień 2017	1:500	2	1	