SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZT-2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIE, ZIELEŃ

SPIS TREŚCI:

1. ZT-2B; - CPV-45342000-6 Ogrodzenie boisk

ZT-2B. OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m o funkcji piłkochwytów

1.3.2. Wykonanie bramy szer. ok. 4,0m

1.4. Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO- “Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST “Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podaje dokumentacja techniczna

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Piłkochwyty h=4,0 m , konstrukcja słupków wykonana z kształtowników zimnogiętych prostokątnych stalowych ocynkowanych 80x60x2 mm, pomiędzy słupkami panele stalowe zgrzewane wzmocnione o wymiarach oczka 50x200 mm z drutu stalowego dn 6 mm /2x6 mm ocynkowane dwukrotnie malowane /farbą antykorozyjna-lakier zielony/
b) Brama o wymiarach 4,00x2,00m – rama stalowa z profili pełnościennych – wypełnienie z siatki z drutu stalowego zgrzewanego min sr. 2,8 mm ocynkowanego powlekanego w kolorze zielonym

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Montaż ogrodzenia Zgodnie z instrukcją producenta

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł

a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach ogólnych