Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana
ZESPÓŁ PODUSTAWY
MGR INŻ. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Moniuszki 12 tel. (062) 737 73
NIP 622-102-27-53 kom. 66 55 61 691

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 1000

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIAT PRUDNICKI
GMINA BIAŁA
OBRĘB : ŁĄCZNIK
DZIAŁKA 251 MAPA 2, 121
Sekcja : 474.313.123, 124,

ZLECENIE ZGŁOSZONE KERG 3484/ 697/2008 2891 - 6/2008

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
mgr inż. Sławomir Jadlowski
48-200 Prudnik, ul. Trzebnicka
kom. 0 604 255 754 0 509 626 A
NIP 755-118-30-91

GEODEZJA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Jadlowski
Nr. uprawnień: 5254

oczyszczenie rowu z namułu
na długości ca. 80m z wyprofilowaniem
skarp rowu,grubość namułu w 20cm

D1 183,33 / 181,90 1,43 studnia betonowa
D2 183,70 / 181,99 1,71 studnia betonowa z osadnikiem
D3 184,25 / 182,17 2,08 studnia betonowa
D4 184,82 / 182,30 2,52 studnia PVC
D5 185,10 / 182,42 2,65 studnia betonowa
D6 185,00 / 182,52 1,32 studnia PVC
D7 184,63 / 182,62 2,01 studnia betonowa
D8 184,40 / 182,73 1,67 studnia PVC
D9 184,22 / 182,83 1,39 studnia betonowa
D10 184,19 / 182,99 1,20 studnia PVC
D11 184,17 / 183,14 1,03 studnia betonowa

rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 40,4m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 35,3m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 36,1m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 33m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 42,9m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 31,1m i = 0,003
rura PVC-U kl.N SDR-41 (SN4) Ø 315 mm l = 34,3m i = 0,003

Ul. Nowa

LEGENDA

KANALIZACJA DESZCZOWA (Z RUR PVC-U klasy N)

DOMIARY POŁOŻENIA STUDNI

D2 ⁻⁻ OZNACZENIE STUDNI-NUMER STUDNI, RZĘDNA TERENU/RZĘDNA DNA ZAGŁĘBIENIE

PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANY KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ULICA NOWA
w m. ŁĄCZNIK

PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANY

RODZAJ BUDOWLI:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-KANALIZACJA DESZCZOWA	
LOKALIZACJA:	m. ŁĄCZNIK, GMINA BIAŁA, ULICA NOWA, DZIAŁKA NR 251	
SKALA: 1 : 1000	PROJEKTANT: mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI upr. bud. NR UAN 8386/3/88, pr. projektowi, instalacyjnej	RYSUNEK NUMER
DATA: LISTOPAD 2008 R.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. WIESŁAW RZĄDEK upr. bud. NR GT-95/77/PII	3

WALDEMAR WOJCIECHOWSKI
upr. bud. NR GT-95/77/PII
wyd. przez Okręg. Izbę Inż.
w Kaliszu